


甘南州图书馆室外绿化及增加暖气片采购项目参数



一、项目采购内容及需求:

第二包: 暖气片增设工程(增加暖气片 1515 片)

编号	分项工程名称	单位	数量
	采暖		
	供水管		
0401	管道安装		
4-5	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内) 40	10m	20
	管道支架制作安装		
0401	管道安装		
4-384	制作安装一般管架	100kg	0.153
	管道压力试验		
0401	管道安装		
4-339	管道压力试验 公称直径(mm 以内) 100	100m	2
	钢管套管制作、安装		
0401	管道安装		
4-354	钢管套管制作、安装 公称直径(mm 以内) 40	个	8
	供暖器具安装		
0404	供暖器具安装		
4-705	铸铁散热器组成安装 落地安装	10 片	150
	阀门安装		
0402	阀门及法兰安装		
4-387	截止阀 公称直径(mm 以内) 25	个	35
4-448	螺纹温控阀(直通型或角型) 直通型或角型(手动) 公称直径(mm 以内) 25	个	42
4-472	散热器跑风阀 公称直径(mm 以内) 20	个	48
1101	除锈工程		
1101	除锈工程		



11-4	手工除锈 设备Φ1000 mm 以内轻锈	m2	226. 65
1102	刷油工程		
11-149	铸铁管、暖气片刷油 防锈漆一遍	m2	226. 65
11-151	铸铁管、暖气片刷油 银粉漆第一遍	m2	226. 65
11-152	铸铁管、暖气片刷油 银粉漆第二遍	m2	226. 65
1106	刷油、绝热工程		
1102	刷油工程		
11-187	玻璃布、白布面刷油 设备 调和漆第一遍	m2	135. 35
11-188	玻璃布、白布面刷油 设备 调和漆第二遍	m2	135. 35
	通风		
0608	通风空调设备安装		
6-317	壁式换气扇	台	4

备注：报价应包括所有采购内容的价格及其运输、施工安装、调试及售后服务等所有费用。